




Guia Melhores Práticas da Comunidade da Construção

2009



Associação
Brasileira de
Cimento Portland



3ª Mostra de
Resultados
Comunidade da Construção
Cimento e Fios de Cimento



Comunidade
da Construção
Diferença é bom de construir



Ficha técnica

ABCP N/NE
Eduardo Barbosa de Moraes
eduardo.moraes@abcp.org.br
Emanuelle Pontes
emanuelle.pontes@abcp.org.br

Comunidade de Recife/PE
Nara Danas
comunidadedaconstrucao@recifeabcp.org.br

Construtora Conic Souza Filho
Edinaldo Silva
edinaldo@conicosouza.com.br
Robson Maciel
robson@conicosouza.com.br
Lucian Frageso
lucian@conicosouza.com.br

Engedisa Engenharia Especial
Maria Luciana Von Sohsen
engedisa@engedisa.eng.br

Escola Politécnica da USP e Arco
Luiz Sérgio Franco
luiz.francopol@usp.br

Golana Pré-Moldados
Bruno Veloso da Silveira
bruno@golanapremoldados.com.br

JP Lemos Instalações
Jorge Lemos
jplemos@jle.com.br

Polimassa Argamassas
Luís Eduardo
eduardo@polimassa.com.br

Politech

Rainha Arquitetos
Sylvia Rainha
rainha@rainhaarqu.br

Universidade de Pernambuco (UPE)
Alberto Casado L. Jr
acasadol@upe.pe.br

Implantação e monitoramento de sistema construtivo

Desafio

Implantar e monitorar o sistema de Alvenaria de Vedação com Blocos de Concreto na obra do edifício Aroeira, da construtora Conic Souza Filho.

Tempo da ação

De agosto/2007 a março/2009, perfazendo um total de 19 meses.

Recursos

Financeiros: cerca de R\$ 40.000,00

Humanos: coordenador técnico, estagiário de engenharia civil e demais fontes de pesquisa utilizadas (projetista de alvenaria, fornecedores de blocos de concreto, argamassa industrializada e equipamentos, engenheiros da construtora responsável pela obra monitorada).

Histórico / procedimentos

Uma das frentes de trabalho da Comunidade de Recife, em seu 3º Ciclo, foi organizar e preparar o sistema Alvenaria de Vedação com Blocos de Concreto para a prática, por meio do Programa Obra Monitorada. Para acompanhar a execução do sistema e monitorar os indicadores de perdas (de blocos e de argamassa) e a produtividade da mão de obra, a Comunidade elegeu o edifício Aroeira, da Construtora Conic Souza Filho.

Além do acompanhamento da construção, o programa promoveu visitas guiadas à obra, reuniões técnicas e ações de capacitação da mão de obra direta (mestres e pedreiros), da equipe técnica (engenheiros e estagiários) e de outros profissionais, potenciais multiplicadores do sistema. A ação contou ainda com a criação de cadernos de monitoramento de perdas de blocos e de argamassa de assentamento no serviço de alvenaria, e de produtividade da mão de obra. As planilhas de controle adotadas foram parametrizadas para permitir o cálculo automático dos resultados dos indicadores, facilitando a obtenção da informação desejada.

Requisitos avaliados no monitoramento

Qualitativos	Quantitativos
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Projeto (compatibilização, racionalização, projeto de alvenaria) ◆ Planejamento (cronograma da obra) ◆ Execução (condições de início de serviço, fixação lateral, prumo da alvenaria) ◆ Qualidade (controle dos materiais, rastreabilidade) 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Custo (alvenaria, blocos) ◆ Produtividade (alvenaria – Hh/m²) ◆ Consumo (bloco, argamassa) ◆ Durabilidade (ensaios tecnológicos)